
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Prace malarskie i posadzkarskie pomieszczeń Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach.
ADRES INWESTYCJI : Ul.Wiejska 17; Niwki
INWESTOR : Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
ADRES INWESTORA : Opole ul. Głogowska 27
BRANŻA : architektoniczna i konstrukcja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja)
DATA OPRACOWANIA : 05/2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05/2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Wymiana posadzek				0,00	0,00	0,00
2	Malowanie ścian i sufitów, drzwi wewn.				0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00
	podatek VAT						0,00
	Razem brutto						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana posadzek			
1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	pom.2.71-pokój	11,74	m ²	11,740	
	pom.2.72-pokój	13,06	m ²	13,060	
	pom.2.76-pokój	15,09	m ²	15,090	
	pom.2.77-pokój	17,14	m ²	17,140	
				RAZEM	57,030
2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - pod wę samopoziomującą	m ²		
d.1		poz.3	m ²	57,030	
				RAZEM	57,030
3	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej np Novoplan 21 grubości 5 mm	m ²		
d.1		poz.1	m ²	57,030	
				RAZEM	57,030
4	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
d.1	pom.2.71-pokój	11,74	m ²	11,740	
	pom.2.72-pokój	13,06	m ²	13,060	
	pom.2.76-pokój	17,14	m ²	17,140	
	pom.2.77-pokój	15,09	m ²	15,090	
				RAZEM	57,030
5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu	m		
d.1	pom.2.71-pokój	[3,6+3,66+,38+1,04]*2	m	17,360	
	pom.2.72-pokój	[3,42+4,0]*2	m	14,840	
	pom.2.76-pokój	[6,01+3,0]*2	m	18,020	
	pom.2.77-pokój	[4,14+4,01]*2	m	16,300	
				RAZEM	66,520
6		Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji	m ³		
d.1	cena regionalna	poz.1*0,01	m ³	0,570	
				RAZEM	0,570
2		Malowanie ścian i sufitów, drzwi wewn.			
7	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.2	pom.2.71-pokój-okno	1,41*1,46	m ²	2,059	
	pom.2.72-pokój-okno	1,64*1,46	m ²	2,394	
	pom.2.74-hall-okno	[0,71*1,11+0,88*1,44]	m ²	2,055	
	pom.2.76-pokój-okno	[1,13*1,46+1,64*1,46]	m ²	4,044	
	pom.2.77-pokój-okno	[1,64*1,46]*2	m ²	4,789	
	drzwi	0,9*2,0*7*2	m ²	25,200	
				RAZEM	40,541
8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	pom.2.71-pokój	11,74	m ²	11,740	
	pom.2.72-pokój	13,06	m ²	13,060	
	pom.2.73-WC	4,23	m ²	4,230	
	pom.2.74-hall	19,77	m ²	19,770	
	pom.2.75-WC	4,3	m ²	4,300	
	pom.2.76-pokój	17,14	m ²	17,140	
	pom.2.77-pokój	15,09	m ²	15,090	
				RAZEM	85,330
9	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.2		poz.13+poz.12	m ²	314,876	
				RAZEM	314,876
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2		poz.13+poz.12	m ²	314,876	
				RAZEM	314,876
11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - pod malowanie	m ²		
d.2		poz.13+poz.12	m ²	314,876	
				RAZEM	314,876
12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany - kolor	m ²		
d.2	pom.2.71-pokój	[3,6+3,66+,38+1,04]*2*2,5	m ²	43,400	
	pom.2.71-pokój-drzwi	-0,9*2,0	m ²	-1,800	
	pom.2.71-pokój-okno	-1,41*1,46	m ²	-2,059	
	pom.2.71-pokój-okno-ościeże	[1,41+1,46*2]*0,2	m ²	0,866	
	pom.2.72-pokój	[3,42+4,0]*2*2,5	m ²	37,100	
	pom.2.72-pokój-drzwi	-0,9*2,0	m ²	-1,800	
	pom.2.72-pokój-okno	-1,64*1,46	m ²	-2,394	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom.2.72-pokój-okno-ościeże	[1,64+1,46*2]*0,2	m ²	0,912	
	pom.2.74-hall	[26,46+0,5*4]*2,5+<kl.sch.na parter>[3,34*2,8+(0,93+1,44*2)*2,5]	m ²	90,027	
	pom.2.74-hall-drzwi	-[0,9*2,0*8]	m ²	-14,400	
	pom.2.74-hall-drzwi-ościeże	[0,9+2,0*2]*0,3*3	m ²	4,410	
	pom.2.74-hall-okno	-[0,71*1,11+0,88*1,44]	m ²	-2,055	
	pom.2.74-hall-okno-ościeże	[0,71+1,11*2+0,88+1,44*2]*0,2	m ²	1,338	
	pom.2.76-pokój	[6,01+3,0]*2*2,5	m ²	45,050	
	pom.2.76-pokój-drzwi	-0,9*2,0	m ²	-1,800	
	pom.2.76-pokój-okno	-[1,13*1,46+1,64*1,46]	m ²	-4,044	
	pom.2.76-pokój-okno-ościeże	[1,13+1,46*2+1,64+1,46*2]*0,2	m ²	1,722	
	pom.2.77-pokój	[4,14+4,01]*2*2,5	m ²	40,750	
	pom.2.77-pokój-drzwi	-0,9*2,0	m ²	-1,800	
	pom.2.77-pokój-okno	-[1,64*1,46]*2	m ²	-4,789	
	pom.2.77-pokój-okno-ościeże	[1,64+1,46*2]*0,2	m ²	0,912	
				RAZEM	229,546
13 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity - biała	m ²		
	pom.2.71-pokój	11,74	m ²	11,740	
	pom.2.72-pokój	13,06	m ²	13,060	
	pom.2.73-WC	4,23	m ²	4,230	
	pom.2.74-hall	19,77	m ²	19,770	
	pom.2.75-WC	4,3	m ²	4,300	
	pom.2.76-pokój	17,14	m ²	17,140	
	pom.2.77-pokój	15,09	m ²	15,090	
				RAZEM	85,330
14 d.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z.sz. 4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 6*,9*2,0	m ²		
			m ²	10,800	
				RAZEM	10,800