
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Osuszenie pomieszczeń piwnicznych w budynku Biblioteki Pedagogicznej
ADRES INWESTYCJI : Opole ul. Kościuszki 14
INWESTOR : Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
ADRES INWESTORA : Opole ul. Głogowska 27
BRANŻA : architektoniczna i konstrukcja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja)
DATA OPRACOWANIA : 05/2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05/2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00	0,00	0,00
	podatek VAT						0,00
	Razem brutto						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie regalów streczem i folią 2850	m ² m ²	2 850,000	
				RAZEM	2 850,000
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 72	m ² m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 398	m ² m ²	398,000	
				RAZEM	398,000
4	KNR 4-01 0621-05	Odgrybianie powierzchni ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania poz.3	m ² m ²	398,000	
				RAZEM	398,000
5	KNR 0-40 0204-14	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 85-90 cm 232/0,9	m m	257,778	
				RAZEM	257,778
6	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 15,0	m ³ m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladow- czymi poz.6	m ³ m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
8	cena regionalna	Koszt przyjęcia na wysypisku gruzu wraz z kosztem utylizacji poz.6*2,0	t t	30,000	
				RAZEM	30,000